

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยมขนาด 20 ลบ.ม.และ ถึงกรอง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอดึงเหล็กรูปทรงแปดเหลี่ยมขนาด 20 ลบ.ม.และ ถึงกรอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแดง อำเภอตะเม จังหวัดชุมพร

แบบแปลน ใช้แบบมาตรฐาน ของส่วนบริหารจัดการน้ำ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแดง

วันที่ 1 พ.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 ขุดปรับแต่งพื้นที่ ด้วยเครื่องจักร	เหมารวม	1.00	-	-	15000	15,000.00	15,000.00	
	<b>รวมงานปรับพื้นที่</b>							<b>15,000.00</b>	
2	งานฐานรากหอดึง								
	2.1 ดินซุด-ถมดิน	ลบ.ม.	24.50	-	-	148.00	3,626.00	3,626.00	
	2.2 ทราวยหยาบ	ลบ.ม.	3.00	609.21	1,827.63	91.00	273.00	2,100.63	
	2.3 คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	398.00	398.00	1,898.00	
	2.4 คอนกรีต strenght 240 ksc	ลบ.ม.	5.00	2,364.49	11,822.45	498.00	2,490.00	14,312.45	
	2.5 ไม่แบบทั่วไป คิด 80%	ตร.ม.	13.60	215.15	2,926.04	-	-	2,926.04	
	2.6 ค่าแรงไม่แบบทั่วไป	ตร.ม.	17.00	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	
	2.7 เหล็ก DB ๑ 12 มม.	กก.	160.00	22.52	3,603.20	3.30	528.00	4,131.20	
	2.8 เหล็ก RB ๑ 12 มม.	กก.	20.00	22.62	452.40	3.30	66.00	518.40	
	2.9 เหล็ก DB ๑ 16 มม.	กก.	260.00	21.91	5,696.60	3.30	858.00	6,554.60	
	2.8 ตะปู	กก.	3.00	37.38	112.14	-	-	112.14	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.00	44.86	403.74			403.74	
	2.10 น๊อตยี่สิบเหลี่ยมพร้อมแหวน ๑25มม.ยาว 1.10 ม.	ชุด	12.00	300.00	3,600.00			3,600.00	
	2.11 เสาค้ำไม้ คอร. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	ต้น	25.00	1,200.00	30,000.00			30,000.00	
	2.12 สกัหัวเสาเข็ม คอร.	ต้น	25.00	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00	
	2.13 ค่าแรงตอกเสาเข็ม	งาน	1.00	-	-	26,750.00	26,750.00	26,750.00	
	<input checked="" type="checkbox"/> รวมงานฐานรากหลัง							103,694.20	
3	งานหลังเหล็กและอุปกรณ์							-	
	3.1 หลังเหล็ก ทรงรูปแฉมเป็ญ	ชุด	1.00	360,000.00	360,000.00			360,000.00	
	ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์							-	
	งานหลังเหล็กและอุปกรณ์							360,000.00	
4	งานฐานรากถึงกรอง							-	
	4.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.69	574.77	396.59	91.00	62.79	459.38	
	4.2 คอนกรีต strenght 240 ksc	ลบ.ม.	1.38	2,364.49	3,263.00	498.00	687.24	3,950.24	
	4.3 ไม้แบบทั่วไป คิด 80%	ตร.ม.	3.20	215.15	688.48	-	-	688.48	
	4.4 ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	4.00	-	-	133.00	532.00	532.00	
	4.5 ตะปู	กก.	5.00	37.38	186.90	-	-	186.90	
	4.6 เหล็ก RB ๑9 มม.	กก.	34.00	29.77	1,012.18	4.10	139.40	1,151.58	
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	44.86	224.30	-	-	224.30	
	งานฐานรากถึงกรอง							7,192.88	

## แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
5	งานตั้งกรอง								
	5.1 ตั้งกรองลิ่มเหล็กสำหรับทรงกระบอก ขนาด dai 1.15 ม. พร้อมวัสดุกรอง ภายในและท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	1.00	71,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
	<b>รวมงานตั้งกรอง</b>							<b>71,500.00</b>	
6	งานท่อเมนตีจ่ายน้ำ								
	- ท่อ PVC.ศก.3"ชั้น 8.5	ทอน	20.00	330.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ท่อ PVC.ศก.1.5"ชั้น 8.5	ทอน	15.00	331.00	4,965.00	-	-	4,965.00	
	- ท่อลด,ข้อต่อ,ข้อต่อ อื่นๆ PVC.	พมก	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	กป.	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- วาล์วน้ำ PVC.3"	ชุด	2.00	400.00	800.00	-	-	800.00	
	<b>รวมงานท่อเมนตีจ่ายน้ำ</b>							<b>13,365.00</b>	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- งานปักเสาไฟฟ้าความยาว 8.00 ม.	ต้น	1.00	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	- งานปักเสาไฟฟ้าความยาว 6.00 ม.	ต้น	5.00	1,350.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	- เดินสายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	ม้วน	2.00	1,130.84	2,261.68	1.00	2.00	2,263.68	
	<b>รวมงานระบบไฟฟ้า</b>							<b>18,963.68</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(1+2+3+4+5+6+7)</b>							<b>589,715.76</b>	