

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองช่าง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ส่วนตั้ง จำนวน ๑ บ้าย รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง อบต.ส่วนแดง กำหนด ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนแดง / องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนแดง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					260,637.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					419,105.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					7,500.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,613.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								740,856.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 740,856.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับพื้นที่ขุดต่อมต้นไม้	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,200.00	3,200.00	
	- 1.2 ดินขุดถมคืน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	10,080.00	10,080.00	
	- 1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	40.000	ลบ.ม.	2,364.49	94,579.60	419.00	16,760.00	111,339.60	
	- 1.4 คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	426.00	1,278.00	6,078.00	
	- 1.5 ทรายหยาบ	12.000	ลบ.ม.	574.77	6,897.24	104.00	1,248.00	8,145.24	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม DB ขนาด 12 มม.	858.000	กก.	20.82	17,863.56	3.60	3,088.80	20,952.36	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด 6 มม.	248.000	กก.	23.15	5,741.20	4.40	1,091.20	6,832.40	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.# 0.20x0.20 ม.	104.000	ตร.ม.	35.00	3,640.00	5.00	520.00	4,160.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.000	กก.	41.12	986.88	0.00	0.00	986.88	
	1.7 งานเหล็กรูปพรรณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว C ขนาด 100x50x20 หน้า 3.2 มม.(พร้อมทาสีกันสนิม)	49.000	ท่อน	803.74	39,383.26	0.00	0.00	39,383.26	
	- เหล็กตัว C ขนาด 75x45x15 หน้า 2.3 มม.(พร้อมทาสีกันสนิม)	26.000	ท่อน	479.44	12,465.44	0.00	0.00	12,465.44	
	- เหล็กกลอง ขนาด 2'x1" หน้า 2 มม.(พร้อมทาสีกันสนิม)	12.000	ท่อน	450.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ค่าประกอบเหล็กลวดเชื่อม+ตัดเหล็ก	1,000.000	กก.	0.00	0.00	10.00	10,000.00	10,000.00	
	1.8 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	55.000	ตร.ม.	220.00	12,100.00	139.00	7,645.00	19,745.00	
	- ตะปู	50.000	กก.	37.38	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,649.91	205,726.18	1,329.00	54,911.00	260,637.18	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	241.000	ม.	210.00	50,610.00	0.00	0.00	50,610.00	
	- เจียงขายไม้สังเคราะห์ (ไม่เทียม) สำเร็จรูป	70.000	ม.	95.00	6,650.00	45.00	3,150.00	9,800.00	
	- นอตสกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	12.000	กล่อง	350.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- คาร์บอนกึ่งคานเมทัลชีท	175.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	12,250.00	12,250.00	
	2.2 งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16"	90.000	ตร.ม.	250.00	22,500.00	158.00	14,220.00	36,720.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16" (ผิวไม่เรียบ)	5.000	ตร.ม.	250.00	1,250.00	158.00	790.00	2,040.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน (พื้นที่ด้านหลัง)	12.000	ตร.ม.	80.00	960.00	40.00	480.00	1,440.00	
	2.3 งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อก	100.000	ตร.ม.	115.00	11,500.00	84.00	8,400.00	19,900.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	200.000	ตร.ม.	115.00	23,000.00	87.00	17,400.00	40,400.00	
	- จับเหลี่ยมเสา	150.000	ม.	0.00	0.00	15.00	2,250.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คอนกรีต.	50.000	ม.	0.00	0.00	81.00	4,050.00	4,050.00	
	- ปูนฉาบกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16.	15.000	ตร.ม.	250.00	3,750.00	201.00	3,015.00	6,765.00	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ + โครงสร้างเหล็ก C - Line	88.000	ตร.ม.	300.00	26,400.00	75.00	6,600.00	33,000.00	
	- ฝ้าสไมล์บอร์ด + โครงสร้างเหล็ก C -Line	86.000	ตร.ม.	300.00	25,800.00	75.00	6,450.00	32,250.00	
	- ฝ้าไม้สังเคราะห์ (ปิดจั่ว/ปิดข้าง) ขนาดยาว 3 ม. ทน 0.08 ม.	122.000	แผ่น	130.00	15,860.00	120.00	14,640.00	30,500.00	
	2.5 งานสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายใน+ภายนอก)	200.000	ตร.ม.	150.00	30,000.00	34.00	6,800.00	36,800.00	
	2.6 งานประตู/หน้าต่าง/กันกระຈກ+อุดมีเนียม								
	- ป.1 (บานเลื่อนคู่)	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ป.2 (บานสวิงค์)	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.3 (บานเปิดสำเร็จรูป/UPVC) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป.4 (บานเปิดสำเร็จรูปUPVC) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น.1 (บานเลื่อนกระจก + อลูมิเนียม)	8.000	ชุด	4,800.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
	- น.2 (บานช่องแสงกระจก+อลูมิเนียม)	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	450.00	450.00	1,900.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,940.00	1,940.00	450.00	450.00	2,390.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
	- กระจกเงาพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	55,635.00	317,120.00	2,733.00	101,985.00	419,105.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ความจุ้มน้อยกว่า 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานท่อ PVC น้ำทิ้งและน้ำทิ้ง=ขอตลอดต่าง ๆ	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36	11.000	ชุด	1,800.00	19,800.00	150.00	1,650.00	21,450.00	
	W.								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	115.00	690.00	7,890.00	
	W.								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า + ระบบกราวด์และอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- สวิตช์ + ปลั๊ก (บอกลอย)	12.000	ชุด	170.00	2,040.00	90.00	1,080.00	3,120.00	
	- เตารีด (บอกลอย)	5.000	ชุด	170.00	850.00	90.00	450.00	1,300.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด (2x2.5 ตร.มม.)	1.500	ม้วน	2,254.21	3,381.31	1,400.00	2,100.00	5,481.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด (2x1.5 ตร.มม.)	1.500	ม้วน	1,381.78	2,072.67	1,200.00	1,800.00	3,872.67	
	- ย้ายแอร์ปรับอากาศเดิมพร้อมมาติดตั้งใหม่ (แอร์เดิมทองกองช่าง + ค่าแรง)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,475.99	45,843.98	3,045.00	7,770.00	53,613.99	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							740,856.17	