

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.บ้านดงด-แม่หลมดิน หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อกับถนนลูกรังที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสุราษฎร์ธานี ฝั่งจากราวทาง 5.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง อปต.สวนแตงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ซ.บ้านดงด-แม่หลมดิน หมู่ที่ 5 ต.สวนแตง อ.ละมับ จ.ชุมพร

แบบแปลน

ใช้แบบเลขที่ ท.1-01 แผ่นที่ 2-3 ประกอบ

5 199 999.00 2 2 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	1.งานขุดรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	1,194.00	1.87	2,232.78	1.3822	2.58	3,086.15	
	2.งานทรายรองพื้นระดับ (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	49.75	664.26	33,046.94	1.3822	918.14	45,677.47	
	3.งานคอนกรีต (Strength 240 กก./ตร.ซม.) หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	995.00	416.62	414,536.90	1.3822	575.85	572,972.90	
	4.งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	5.00	267.45	1,337.25	1.3822	369.67	1,848.35	
	5.งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	ม.	95.00	130.43	12,390.85	1.3822	180.28	17,126.63	
	6.งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	199.00	71.71	14,270.29	1.3822	99.12	19,724.39	
	7.งานไหล่ทางลูกรัง(กว้างข้างละ 0.50 ม.)	ลบ.ม.	30.00	337.02	10,110.60	1.3822	465.83	13,974.87	
	8.ป้ายประชาสัมพันธโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							677,410.77	
พื้นที่	995.00 ตร.ม.								
					รวมราคาทุน		TOTAL		
					490,925.61		677,410.77		
							ขอคำเป็นกาเพิ่ม		
							677,000.00		
							677,000.00		

ราคาเฉลี่ย 680.40 บาท/ตร.ม.

ตัวอักษร	สรุปเป็นราคากลางก่อสร้าง (หากแบบแปลนมีพื้นที่เกิน)	677,000.00
----------	---	------------

1	ผลรวมค่าจ้างต้นขุมงานก่อสร้างทาง	=	677,410.77
2	ผลรวมค่าจ้างต้นขุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆ = $1 + (3) / ((1 \times 4) + (2 \times 5))$	=	1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $4 \times (6)$	=	1.3822
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $5 \times (6)$	=	
		รวมราคาค่าก่อสร้าง	677,410.77
		สรุปคิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	677,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่: ๑๒๐./๒๕๖๖... ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566

ว่าที่เลขาธิการ ประธานกรรมการ

(จิรวลณี มณีกุล)


ผอ. กองช่าง



กรรมการ

(นายสนธิเดช รุ่งเรืองวิทยา)


ผช. นายช่างเขียนแบบ



(นายธวัชชัย ไกรแก้ววัน)

กรรมการ

ผช. นายช่างโยธา

เรียน นายก อบต.สวนแดง
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป
(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายวิทยา ทองนุ้ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแดง
ว/ศ/ป 28 ส.พ. 2566