

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

ก่อสร้างสำนักงานกองช่าง กว้าง 8.00 ม.ยาว 13.00 ม.หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบกองช่าง อบต.สวนแตงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานต้นทุนงานอาคาร	727,857.66	1.3074	951,601.10	
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู(พร้อมติดตั้ง(รวม VAT 7%)	45,500.00	-	45,500.00	มาตรฐานครุภัณฑ์
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		1,000,101.10	
		ขอดำเนินการเพียง		1,000,000.00	
(หนึ่งล้านบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่เรือดรี



(วิรัตน์ มณีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสนธิเดช รุ่งเรืองวิทยา)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



(นายธวัชชัย ไกรแก้ววัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำสั่งเลขที่ ๗30/๒๕๖5 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 25๖5

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป



(นายวิทยา ทองบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กตัว C-75x45x20 ทน 2.3 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	26.00	ท่อน	630.00	16,380.00	-	-	16,380.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x1"หนา 2.0 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม)	12.00	ท่อน	370.00	4,440.00	-	-	4,440.00	
	- ค่าประกอบเหล็กตลอดเชื่อม+ตัดเหล็ก+อื่นๆ	1,000.00	กก.		-	10.00	10,000.00	10,000.00	
1.9	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	80.00	ตร.ม.	215.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	56.07	2,803.50	-	-	2,803.50	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
2.1	งานหลังคา				-		-	-	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	241.00	ม.	200.00	48,200.00	-	-	48,200.00	
	- เซึ่งชายไม้สังเคราะห์(ไม่เทียม)สำเร็จรูป	70.00	ม.	130.00	9,100.00	50.00	3,500.00	12,600.00	
	- น็อตสกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	12.00	กล่อง	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	175.00	ตร.ม.	-	-	80.00	14,000.00	14,000.00	
2.2	งานพื้น				-		-	-	
	- ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16"	90.00	ตร.ม.	250.00	22,500.00	300.00	27,000.00	49,500.00	ค่าแรงรวมปูพื้น
	- ปูพื้นกระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16"(ผิวไม่เรียบห้องน้ำ)	5.00	ตร.ม.	250.00	1,250.00	300.00	1,500.00	2,750.00	ค่าแรงรวมปูพื้น
	- พื้นขัดมันผสมสี(พื้นที่ด้านหลัง)	12.00	ตร.ม.	80.00	960.00	80.00	960.00	1,920.00	ค่าแรงรวมปูพื้น
		-						-	
								183,993.50	

รวมแผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
2.3	งานผนัง									
	- ก่ออิฐบล็อค	100.00	ตร.ม.	115.00	11,500.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	11,500.00		
	- ฉาบปูนเรียบ	200.00	ตร.ม.	115.00	23,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	23,000.00		
	- จับเหลี่ยมเสา	150.00	ม.	-	-	15.00	2,250.00	2,250.00		
	- เสาค้ำ+ทับหลัง คสล.	50.00	ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00		
	- ปูนผนังกระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 16"x16"	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	300.00	4,500.00	8,250.00	ค่าแรงรวมปูนทราย	
2.4	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็ก C-Line	88.00	ตร.ม.	300.00	26,400.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	26,400.00		
	- ฝ้าสมาทท์บอร์ดโครงคร่าวเหล็ก C-Line	86.00	ตร.ม.	380.00	32,680.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	32,680.00		
	- ไม้ฝ้าไม้สังเคราะห์(ปิดजूปิดข้าง)8" ยาว 3.00 ม.หนา 0.8 ซม.	122.00	แผ่น	120.00	14,640.00	100.00	12,200.00	26,840.00		
2.5	งานสี									
	- ทาสีอะคริลิค (ภายใน+ภายนอก)	200.00	ตร.ม.	150.00	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	30,000.00		
2.6	งานประตูหน้าต่างต่างกันกระจก+อลูมิเนียม									
	- ป.1(บานเลื่อนคู่)	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	18,000.00		
	- ป.2(บานสวิงคู่)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	วัสดุ+ค่าแรง	-	13,000.00		
	รวมแผ่นที่ 3								194,420.00	

