

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอดักเหล็กรูปทรงแฉกขนาด 20 ลบ.ม.และถังกรอง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ1 ป้าย รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง อบต.สวนแตงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซ.ฝาแฝด บ้านนาจีนตัว หมู่ที่1 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบแปลน ใช้แบบมาตรฐาน ของส่วนบริหารจัดการน้ำ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕

ที่	รายการ (ประเภทงานอาคาร)	ราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานราก(หอดัก+ถังกรอง+ปรับพื้นที่+งานท่อเมน)	132,094.21	1.3074	172,699.97	
2	งานหอดักเหล็กและถังกรอง	431,500		431,500.00	
3	งานทดสอบดิน(boring test)	13,500		13,500.00	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		620,699.97	
		ขอดำเนินการเพียง		620,000.00	
	ราคากลาง ขนาดหรือพื้นที่รวม - ตร.ม.	(หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)			
		เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 702/2565

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่เรือดริ



ประธานกรรมการ

(วิวัฒน์ มณีกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสนธิเดช รุ่งเรืองวิทยา)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ




กรรมการ

(นายธวัชชัย ไกรแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางต่อไป



(นายวิทยา ทองบุญช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

6 S.A. 2565

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กรูปทรงกลมขนาด 20 ลบ.ม.และ ถังกรอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1 บัญชีรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง อนุมัติ. ส่วนแต่งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ซ.ผาแดง บ้านนาจันซิว หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอละมั่ง จังหวัดอุ้มพระ ใช้แบบมาตรฐาน ของส่วนบริหารจัดการน้ำ สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 ขุดปรับแต่งพื้นที่ด้วยเครื่องจักร	เหมากรวม	1.00	-	-	15000	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานปรับพื้นที่							15,000.00	
2	งานฐานรากหอดัง								
	2.1 ดินขุด-ถมคืน	ลบ.ม.	24.50	-	-	148.00	3,626.00	3,626.00	
	2.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.00	609.21	1,827.63	91.00	273.00	2,100.63	
	2.3 คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.00	1,500.00	1,500.00	398.00	398.00	1,898.00	
	2.4 คอนกรีต strength 240 ksc	ลบ.ม.	5.00	2,242.99	11,214.95	498.00	2,490.00	13,704.95	
	2.5 ไม้แบบทั่วไป คิด 80%	ตร.ม.	13.60	215.15	2,926.04	-	-	2,926.04	
	2.6 ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	17.00	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	
	2.7 เหล็ก DB ๑ 12 มม.	กก.	160.00	28.52	4,563.20	3.30	528.00	5,091.20	
	2.8 เหล็ก RB ๑ 12 มม.	กก.	20.00	28.52	570.40	3.30	66.00	636.40	
	2.9 เหล็ก DB ๑ 16 มม.	กก.	260.00	25.23	6,559.80	3.30	858.00	7,417.80	
	2.8 ตะปู	กก.	3.00	37.38	112.14	-	-	112.14	

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.00	55	495.00		-	495.00		
	2.10 ไม้ค้ำยันค้ำยันพร้อมแหวน Ø25มม. ยาว 1.10 ม.	ชุด	12.00	300.00	3,600.00		-	3,600.00		
	2.11 เสาค้ำยัน คอร. ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	ต้น	25.00	1,200.00	30,000.00		-	30,000.00		
	2.12 สลักหัวเสาเข็ม คอร.	ต้น	25.00	-	-	180.00	4,500.00	4,500.00		
	2.13 ค่าแรงตอกเสาเข็ม	งาน	1.00	-	-	26,750.00	26,750.00	26,750.00		
	รวมงานฐานรากหอดัง									
3	งานหอดังเหล็กและอุปกรณ์									
	3.1 หอดังเหล็ก ทรงรูปสามเหลี่ยม	ชุด	1.00	360,000.00	360,000.00		-	360,000.00		
	ขนาด 20 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์									
	งานหอดังเหล็กและอุปกรณ์									
4	งานฐานรากถึงกรอง									
	4.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.69	565.42	390.14	91.00	62.79	452.93		
	4.2 คอนกรีต strenght 240 ksc	ลบ.ม.	1.38	2,242.99	3,095.33	498.00	687.24	3,782.57		
	4.3 ไม้แบบทั่วไป คัด 80%	ตร.ม.	3.20	215.15	688.48		-	688.48		
	4.4 ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	4.00	-	-	133.00	532.00	532.00		
	4.5 ตะปู	กก.	5.00	37.38	186.90		-	186.90		
	4.6 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	34.00	29.88	1,015.92	4.10	139.40	1,155.32		
	4.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	55.00	275.00		-	275.00		
	งานฐานรากถึงกรอง								7,073.20	

